

函館市リサイクルセンター

【施設概要】

所在地	函館市東山町151番地6
敷地面積	6,744.70m ²
建築面積	1,519.31m ²
延床面積	1,921.42m ²
建築構造	鉄骨造一部2階建
事業費	当初工事 475,237千円
	ペットボトル処理設備増設工事 38,430千円
	資源ごみ貯留ヤード増設工事 52,458千円
工期	当初工事 平成8年6月28日～平成9年3月30日 ペットボトル処理設備増設工事 平成16年4月28日～平成16年9月30日 資源ごみ貯留ヤード増設工事 平成23年7月12日～平成23年10月20日
処理能力	処理能力 37.75t/日(5時間) アルミ缶 3.9t/日 スチール缶 5.4t/日 びん 23.7t/日 ペットボトル 4.75t/日
選別方式	機械選別 アルミ・スチール缶:金属圧縮機 びん:回転破砕機,粒度選別機 手選別 ペットボトル:減容機(圧縮・梱包)

【年度別処理実績】

(単位:t)

年度	アルミ缶	スチール缶	びん	ペットボトル	計
平成24年度	537.93	580.80	2,944.93	1,006.27	5,069.93
平成25年度	556.02	550.14	3,017.86	1,011.36	5,135.38
平成26年度	548.44	502.86	2,986.31	1,021.19	5,058.80
平成27年度	530.79	379.76	2,944.08	1,004.37	4,859.00
平成28年度	549.52	360.64	2,870.46	1,029.62	4,810.24
平成29年度	547.10	359.08	2,791.44	1,007.60	4,705.22
平成30年度	536.27	350.42	2,501.23	1,041.65	4,429.57
令和元年度	543.55	331.56	2,429.75	1,047.70	4,352.56
令和2年度	591.45	328.06	2,281.56	1,080.32	4,281.39
令和3年度	588.42	304.94	2,100.44	1,099.30	4,093.10
令和4年度	570.65	282.82	2,201.81	1,092.69	4,147.97
令和5年度	559.24	253.42	2,015.95	1,095.45	3,924.06

※平成9年4月から運転開始

処理工程

